

Investor: Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava

Vypracoval: Ing. Pavol Mikuláš

Zodp. projektant: Ing. arch. Roman Porubec

Zákazka: **REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE
ŠTRKOVEC**

Dátum: 07/2021

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Obsah

1. Identifikačné údaje.....	3
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu (prevádzku)	3
3. Prehľad východiskových podkladov	3
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty	4
5. Vecné a časové väzby stavby na okolie.....	4
6. Prehľad prevádzkovateľov	4
7. Lehota výstavby	4
8. Termín začatia a ukončenia stavby	4
9. Postupné odovzdanie/postupne užívanie	4
10. Skúšobná prevádzka	4
11. Celkové náklady stavby	4

1. Identifikačné údaje

Názov zákazky: **REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE ŠTRKOVEC**

Stavebník: Mestská časť Bratislava - Ružinov,
Mierová 21,
827 05 Bratislava

Č. parcely: 15288/73,88; 15289; 15279/2,14,21;
15284/1,105,113,115,116,117,118,120,121,122,133,135,202,909

K. ú.: Ružinov

Okres: Bratislava II

Kraj: Bratislavský

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu (prevádzku)

Revitalizáciou bežeckej dráhy sa zlepšia možnosti športového využitia plochy pôvodnej bežeckej dráhy okolo jazera Štrkovec. V súčasnom stave je kondícia spevnenej plochy - antukovej bežeckej dráhy nevyhovujúca a z toho dôvodu bežci viac využívajú okolitú zeleň na miesto plochy dráhy. V rámci revitalizácie sa osadia nové gumové obrubníky, nový profesionálny športový povrch pre bežcov – tartan, dráha sa vyspáduje a problematické miesta sa odvodnia štrkovými drénmi.

Stavebný zásah pozostáva najmä z:

- a) búracie práce: obrubníky, zemné teleso z antuky a kameniva
- b) výkopy: ryhy pre obrubníky, ryhy pre drenáž, pôvodná zemina pod dráhou
- c) stavebné práce: gumové obrubníky, podkladné vrstvy kameniva, športový povrch - tartan

Objekt nie je chránená nehnuteľnosť.

3. Prehľad východiskových podkladov

- a) katastrálna mapa – východiskový podklad pre spracovanie projektu
- b) dohody s objednávateľom – špecifikácia zadania
- c) geodetické zameranie areálu – zameranie obrubníkov, stromov, športových prvkov, kanalizačných poklopov, uličných uzáverov, oplotenia, a pod.
- d) obhliadka, fotodokumentácia a kopané sondy
- e) súbor platných noriem

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Revitalizácia bude vzťahovaná na jeden stavebný objekt:
SO-01 Bežecká dráha

5. Vecné a časové väzby stavby na okolie

Stavebné práce nemajú vplyv na okolitú zástavbu ani dopravu.

6. Prehľad prevádzkovateľov

Bežecká dráha bude naďalej prevádzkovaná mestskou časťou Ružinov, pred odovzdaním diela sa určí zodpovedná osoba a určí sa prevádzkový poriadok.

7. Lehota výstavby

Stavebné práce sa odhadujú na 1-2 mesiace v prípade priaznivého počasia.

8. Termín začatia a ukončenia stavby

Stavebné práce sa môžu začať v mesiacoch August – September 2021.

9. Postupné odovzdanie/postupne užívanie

Neuplatňuje sa, stavba bude odovzdaná a užívaná ako celok.

10. Skúšobná prevádzka

Neuplatňuje sa, stavba bude odovzdaná k okamžitému užívaniu.

11. Celkové náklady stavby

Podľa odhadu cien stavebných prác spracovaných vo výkaze výmer je celkový náklad na stavebné práce cca 180 000 € bez DPH.

V Bratislave 07/2021

Ing. Pavol Mikuláš